



Einbaufertiges Element
Geprüfte Sicherheit: Grundlagen DIN EN 14975
geprüft durch TÜV Süd

Luftdichtheit (a- Wert): Klasse 4; Grundlagen DIN EN 12114, DIN EN 1026, DIN EN 12207 geprüft durch ift Rosenheim

Wärmedämmung: U- Wert = 0,58 W/m² K; Grundlagen EN ISO 12567-1
geprüft ohne Deckelteilung durch ift- Rosenheim

Treppe:
Scherentreppe aus Alu- Druckguss, trittsicher,
Belastbarkeit je Stufe 200 kg bzw. 500 kg / m² des gesamten Bauelements
Stufentiefe 14 cm (16 cm)

Maßanfertigung:
Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich

Abhängigkeit Stufenzahl - Rohbau Öffnungsmaß (Länge)		Platzbedarf in cm		
Stufenzahl	Rohbau Öffnungsmaß (Länge)	Lichte Raumhöhe "A"	Aufsetzpunkt ab Öffnung 120 cm "B"	Schwenkbereich ab Öffnung 120 cm "C"
9	127,5 - 197	220 - 250	161 - 149	170
10	127,5 - 197	250 - 279	172 - 159	181
11	137,5 - 197	279 - 309	182 - 168	193
12	137,5 - 197	309 - 339	193 - 178	205
13	167,5 - 197	339 - 369	220 - 207	232
14	177,5 - 197	369 - 399	232 - 218	245
15	187,5 - 197	399 - 430	243 - 228	259
Lukenkastenaussenmass Rohbau-Öffnungsmass - 2 cm				

Standardgrößen	
Rohbau-Öffnungsmass Länge x Breite	Stufenbreite
120 x 60 cm	25 cm
120 x 70 cm	35 cm
130 x 70 cm	35 cm
140 x 70 cm	35 cm

Weitere Größen und abweichende lichte Raumhöhen auf Anfrage.
Zeichnung ist zur Information. Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen.

Bodentreppen - Scherentreppen - Flachdachausstiege - Spindeltreppen

Maßstab 1:10

	Datum	Name
Bearb.	07.01.13	Ra
Gepr.		
Norm		

Benennung: Scherentreppe
in Holzluke, Deckelteilung 37 cm

Roto Frank Treppen GmbH

Zust.	Änderung	Datum	Name
a)		01.06.19	Ka

Zeichnungsnummer: 6000224

Blatt 1/1

DIN A1

SolidWorks; DIN A1

VERMERK: Sämtliche Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, sind EIGENTUM DER GUTMANN GMBH. Jeder Empfänger dieses Dokuments darf sie ohne vorherige, ausdrückliche Zustimmung von Gutmann Gmbh weder kopieren noch verbreiten noch an Dritte weitergeben oder offenlegen. Gutmann Treppen GmbH behält sich alle Rechte in Bezug auf Urheberschutzgesetz, Patent und Gebrauchsmuster vor. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.